

Gør varmt arbejde ved tagdækning til sikkert arbejde



Kend sikkerhedsreglerne og din virksomheds ansvar!

Ring gerne til os på

70 12 12 22

eller besøg www.if.dk/varmtarbejde





Blot en enkelt gnist kan ulme længe i det skjulte og være skyld i en millionbrand

Hvert år sker der brandskader for ca. 200 millioner kroner på grund af uopmærksomhed ved varmt arbejde.

Tagdækning er varmt arbejde. Her har tagdækkeren typisk en gasbrænder, hvor flammen opvarmer tagpappets asfaltbelægning, så den klæber fast til underlaget. Men flammen kan også få fat i snavs, savsmuld eller spindelvæv, og når tagpappet så er klæbet på, kan branden udvikle sig i det skjulte og bliver først opdaget, når det er for sent.

MENINGSLØSE BRANDE

Brandene opstår typisk på virksomheder, der får udført varmt arbejde i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse, reparation eller modernisering.

For den virksomhed, branden går ud over, kan det få alvorlige følger. De økonomiske og pro-



duktionsmæssige konsekvenser af en brand kan nemlig være store. Selvom brandskaderne er dækket af brandforsikringen, er der altid mange praktiske og økonomiske ulemper.

I KAN FOREBYGGE BRANDRISIKOEN EFFEKTIVT

Som virksomhed kan I forebygge brandrisikoen effektivt, når I har håndværkere til at udføre varmt arbejde. Det sker ved at følge de praktiske forholdsregler, som vi beskriver i denne brochure.



KONTAKT IF, NÅR I PLANLÆGGER TAGDÆKNING

- Det er altid en god ide at kontakte If, inden det varme arbejde går i gang. Så kan I høre, om virksomhedens forsikring dækker det arbejde, I skal have udført. Samtidig kan vi rådgive jer om, hvad I skal være opmærksomme på.
- Hvis tagdækkeren, der udfører arbejdet, skal være medforsikret på jeres virksomheds brandforsikring, skal I oplyse If om det på forhånd.

Planlæg sikkerheden ved tagdækning



- Vælg en håndværker, der har et godkendt certifikat i at udføre varmt arbejde.
- Udfyld Aftaleblanketten – en skriftlig aftale om sikkerhedsforanstaltninger ved udførelse af varmt arbejde. Blanketten underskrives af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende tagdækker – inden varmt arbejde starter. En kopi skal arkiveres forsvarligt.

Forbered området, hvor tagdækningen skal foregå

- Fjern brandbart materiale, og gør rent på arbejdsstedet.
- Beskyt eller afdæk brandfarlige bygningsdele.
- Undersøg om flammer/gnister eller ledningsvarme kan antænde andre materialer i tagkonstruktionen.
- Beskyt og udfyld eventuelle revner og huller.
- Stil slukningsudstyr klar ved arbejdsstedet, som beskrevet i de brandtekniske vejledninger.
- Informer håndværkere om særlige brandfarlige forhold, bygningskonstruktioner, oplag m.v.
- Sørg for, at alarmeringsprocedurer er aftalt.
- Gør telefon til alarmering tilgængelig.
- Afbryd eventuelle brand-, alarm- eller slukningsanlæg.

Brandvagtens opgaver...

I jeres virksomhed skal I udpege en kvalificeret person, fx virksomhedens sikkerhedsrepræsentant, der har ansvaret for de brandmæssige forhold i forbindelse med varmt arbejde.

Brandvagten skal kende de gældende sikkerhedskrav, herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10 del 1, 2 og 3 fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Brandvagten er nøglepersonen ved varmt arbejde og dermed virksomhedens garanti for, at det varme arbejde udføres efter reglerne.

... INDEN TAGDÆKNINGEN STARTER

- Arbejdsstedet er rengjort for brandbart materiale.
- Brandfarlige bygningsdele er beskyttet eller afdækket således, at dette ikke kan blive antændt.
- Nødvendigt slukningsudstyr findes ved arbejdsstedet.
- Brandalarm kan slås til i nærheden af arbejdsstedet, og/eller der er adgang til telefon – uden at blive forsinket af de fysiske omgivelser i forbindelse med arbejdet.
- Kende adressen på det sted, der arbejdes.
- Underskrive aftaleblanket, „Aftale om udførelse af varmt arbejde“.

... MENS TAGDÆKNINGEN FOREGÅR

- Holde opsyn med arbejdsstedet fra arbejdets begyndelse.
- Sikre, at tagdækningsarbejdet udføres efter gældende sikkerhedskrav, herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10 del 1, 2 og 3 fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

... EFTER ARBEJDET ER AFSLUTTET

- Tilkoble eventuelle brand-, alarm- eller slukningsanlæg.
- Kontrollere, at alt udstyr er slukket.
- Foretage brandrundring og undersøge, om der er tilløb til brand i mindst 1 time efter, at arbejdet er gjort færdigt.

... HVIS DER OPSTÅR BRAND

- Slukke branden, hvis han er sikker på, hvor branden er og kan nå at slukke den.
- Advare kollegaer og andre truede personer.
- Tilkalde brandvæsenet med det samme, hvis det er mere end han selv kan klare – ALARM 112.
- Opgive den nøjagtige adresse – både gadenavn, husnummer og kommune.
- Møde udrykningen, og vise den hurtigste vej til brandstedet.
- Har brandvagten selv slukket ilden, så få alligevel brandvæsenet til at komme og kontrollere, at der ikke gemmer sig gløder i revner og sprækker.



VIL DU VIDE MERE?

Har du spørgsmål til varmt arbejde ved tagdækning eller lignende, så ring til en af brandingeniørerne i If på [70 12 12 22](tel:70121222).